

Flutkatastrophe Ahr

Grobübersicht Schäden/Kosten Gebäude der PG BNA

St. Laurentius - Pfarrkirche

Hochwasserschaden:

Innenraum stand beim Hochwasser ca. 1,00 m unter Wasser. Auch Chorraum und die Sakristei mit Schlammwasser geflutet. Heizungskeller wurde vollständig geflutet



Sanierungsumfang:

Der Innenausbau Sakristei (Türen, Einbauschränke) muss zurückgebaut und erneuert werden. Die gasbefeuerte Heizung ist erneuerungsbedürftig. Bodenkanäle müssen gereinigt werden. Die Elektroinstallation muss erneuert werden. Gfs. Erneuerung Estriche, Naturstein-Bodenbeläge und Sockelputze bis zu einer Höhe von 1,50 m.

Trocknung und Restaurierung historische Ausstattung und Orgel.

Sanierungskosten Hochwasserschäden:

ca. 1.500.000,- €

St. Laurentius - Kapelle St. Josef Walporzheim



Hochwasserschaden:

Kirchenraum einschl. Sakristei geflutet. Wasserstand ca.2,00 m über Boden. Böden, Estriche, Wände, Putze und Einbauten durchnässt. Heizungskeller komplett geflutet.



Sanierungskosten Hochwasserschaden :

ca. 150.000,- €

St. Laurentius - Pfarrhaus

Hochwasserschaden:

Das Erdgeschoss stand beim ca. 0,20 m unter Wasser, Keller vollständig mit Schlammwasser geflutet. Elastische Böden und Heizungsanlage erneuerungsbedürftig. Sanierung KG.



Sanierungskosten Hochwasserschäden:

ca. 240.000,- €

St. Laurentius - Pfarrsaal

Hochwasserschaden:

Erdgeschoss stand beim Hochwasser 14. - 15. Juli 2021 ca. 1,00 m unter Wasser. Innenausbau (Türen, mobile Trennwände, Einbauschränke) muss zurückgebaut werden. Heizung, Estriche, Putze sowie Küche sind erneuerungsbedürftig.



Sanierungsumfang Hochwasserschäden: ca. 430.000,- €

St. Laurentius – Pfarrheim/Bücherei

Hochwasserschaden:

Erdgeschoss stand ca. 80 cm unter Wasser. Keller wurde vollständig geflutet. Innenausbau (Türen, mobile Trennwände, Einbauschränke) muss zurückgebaut werden. Heizungsanlage und elastische Bodenbeläge inkl. schwimmender Estriche im EG erneuerungsbedürftig. Elektroinstallation muss ggf. erneuert werden. Der Putz muss im Sockelbereich erneuert werden.



Sanierungskosten Hochwasserschäden: ca. 300.000 €

St. Laurentius – Kindergarten

Hochwasserschaden:

Erd- und Kellergeschoss wurden geflutet. Wasserstand ca. 2,30 m über Boden. Fenster, Brüstungsfelder und Türen zum Teil eingedrückt/zerstört. Böden, Estriche, Wände, Putze, Installationswände, Dämmlagen sind durchnässt. Heizungskeller wurde komplett geflutet. Die Außenanlagen und das Außenspielgelände sind zerstört. Die beiden Krippengruppen im OG sind ohne Schäden. Keine standsicherheitsrelevanten Schäden.